

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ห้อง ๕ ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสุขภาพจิต

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๓๐๐,๖๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ห้อง ๕ ชั้น (เพิ่มขึ้นได้ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พย. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๑,๘๕๒,๔๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๖

๖.๒ แบบ พร. ๕

๖.๓ แบบ พร. ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไทรย์	ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุริยะ เนินทอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา	กรรมการ
๗.๓ นายเกษมศักดิ์ สนจิตร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖	กรรมการ
๗.๔ นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรรมการ
๗.๕ นางสาวรรณา ชุมสิทธิ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

☐	ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)	
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี	
☐	แบบเลขที่	8057	เอกสารเลขที่ ข.301/ธ.ค./65
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี	
☐	แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน	10	หน้า พื้นที่ใช้สอย = 2,250 ตร.ม. (รวม 5 ชั้น)
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักระดับขึ้นเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน กันยายน 2568		
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568	หน่วย : บาท

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจือจาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	21,603,649	รวมค่า Factor F
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	38,520	รวมค่า Vat
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	210,250	-
		21,852,419	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ // งานก่อสร้าง	21,852,400	
	(ตัวอักษร)	ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน	
	เฉลี่ยราคา	9,712	บาท ต่อ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางภัทราธิษฐ์ ทองตันไธรย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยะ เนินทอง)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษมศักดิ์ สนจิตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรณนา ชุมสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

☐	ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี					
☐	แบบเลขที่	8057	เอกสารเลขที่		ข.301/ธ.ค./65		
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี					
☐	แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน	10	หน้า				
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568				หน่วย : บาท	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566							
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
	กลุ่มงานที่ 1						
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	6,627,423	1.2578	8,335,973			
1.2	งานสถาปัตยกรรม	7,409,798	1.2578	9,320,044			
1.3	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	1,612,323	1.2578	2,027,980			
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,526,198	1.2578	1,919,651			
รวมค่าจ้าง				21,603,649			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....คน
 ลิงชื่อ.....ประธาน
 (นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไธรย์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

นิตราคารกลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยะ เนินทอง)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกษมศักดิ์ สนจิตร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ธิกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรณมา ชุมสิทธิ์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ

☐	ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ถุน)			
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี			
☐	แบบเลขที่	8057	เอกสารเลขที่	ข.301/ธ.ค./65	
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี			
☐	แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน	1	หน้า		
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คีย์การ์ด ติดประตู เข้า ออก สแกนด้วยลายนิ้วมือ พร้อมบัตรจำนวน 100 ใบ	36,000	7%	38,520	
รวมค่างาน				38,520	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางภัทราธิษฐ์ ทองตันไทรย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยะ เนินทอง)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษมศักดิ์ สนจิตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรณนา ชุมสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

☐	ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี				
☐	แบบเลขที่	8057	เอกสารเลขที่	ข.301/ธ.ค./65		
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี				
☐	แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน	1	หน้า			
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568			หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวมค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถโมบายเครน,รถปั๊มคอนกรีต	23	วัน	184,000	
	รั้วชั่วคราวกันบริเวณก่อสร้าง	105	เมตร	26,250	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				210,250	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไธรย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยะ เนินทอง)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต
โรงพยาบาลศรีธัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษมศักดิ์ สนจิตร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรณมา ชุมสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่	8057 เอกสารเลขที่ ข.301/ธ.ค./65 พื้นที่ใช้สอย = 2,250 ตร.ม. (รวม 5 ชั้น)
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 10 แผ่น จำนวนชั้น 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชลบุรี ประจำเดือน	กันยายน 2568
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว.135	
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	☐ ปรับราคาเมื่อเดือน ตุลาคม 2568

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	0	17,175,743	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2578	0	21,603,649	สรุป ปร.5 ก
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	36,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	38,520	สรุป ปร.5 ข
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	210,250	สรุป ปร.4 พ
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	21,852,419	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	21,852,400	
(ตัวอักษร)		ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน		
พื้นที่อาคาร	2,250 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	9,712 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไธรย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยะ เนินทอง)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษมศักดิ์ สนิจิริ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรณมา ชุมสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลางจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)		แบบเลขที่	8057	
สถานที่ก่อสร้าง		ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี		เอกสารเลขที่	ข.301/ร.ค./65	
ลำดับ	รายการ			ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
				เสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้าง					
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร				6,463,779	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา				163,644	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				171,405	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				577,777	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น				1,487,111	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง				2,169,594	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ (วงกบอลูมิเนียม)				1,371,600	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์				534,080	
	1.2.7 งานทาสี				848,371	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด				249,860	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				1,612,323	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม				1,458,958	
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้				67,240	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน					
	1.7 งานระบบพิเศษอื่นๆ					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				17,175,743	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)				0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				0	

1  2  3  4  5 

60.  

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

[illegible]

7

Indus

ewo.

2 
NO. 83672

40. $\frac{1}{2}$

3 
10/10/10

167


[illegible]

5. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$

5 Smr

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)				แบบเลขที่	8057		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี				เอกสารเลขที่	ข.301/ธ.ค./65		
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา				พื้นที่อาคาร	2,250 ตร.ม		
ผู้ปรับราคา	วันที่ปรับราคา				จำนวน	5 ชั้น (รวมได้ทุน)		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร							
1	เจาะสำรวจดิน BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน ความลึกปลายเสาเข็ม 14.00 ม	ตัน	120	13,147	1,577,640	0	0	1,577,640
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	120	0	0	350	42,000	42,000
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม	199	0	0	70	13,930	13,930
5	ทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกเสาเข็มโดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ตัน)	จุด	1	78,797	78,797	0	0	78,797
6	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Pile Integrity Test	จุด	120	0	0	300	36,000	36,000
7	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	65	0	0	142	9,230	9,230
8	ดินถม	ลบ.ม.	148	413	61,124	112	16,576	77,700
9	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	33	560	18,480	104	3,432	21,912
10	คอนกรีตหยาบรองพื้น (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	5	2,149	10,745	426	2,130	12,875
11	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC รูปทรงกระบอก (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	358	2,269	812,302	519	185,802	998,104
12	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	2,135	260	555,100	0	0	555,100
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	640	280	179,200	0	0	179,200
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	4,270	0	0	139	593,530	593,530
13	ตะปู	กก.	1,067	35	37,345	0	0	37,345
14	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- SR 24 Dia. 6 มม.	กก.	5,469	27.352	149,588	4.4	24,064	173,652
	- SR 24 Dia. 9 มม.	กก.	9,445	26.199	247,450	4.4	41,558	289,008
	- SD 40 Dia. 12 มม.	กก.	7,525	25.451	191,519	3.6	27,090	218,609
	- SD 40 Dia. 16 มม.	กก.	14,352	24.984	358,570	3.6	51,667	410,238
	- SD 40 Dia. 20 มม.	กก.	8,903	24.984	222,433	3.1	27,599	250,032
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,371	49.00	67,179	0	0	67,179
16	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กก/ตร.ม.	ตร.ม	1,385	260	360,100	25	34,625	394,725
17	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.เหล็ก Dia 6 มม.@0.25 ม	ตร.ม	1,385	220	304,700	35	48,475	353,175

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 W.O.    

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)

แบบเลขที่ 8057

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.301/ร.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
18	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก							
	- แบบฉีดน้ำยาลงพื้นดิน	ตร.ม	816	40	32,640	10	8,160	40,800
	รวม 1.1.1				5,297,911		1,165,868	6,463,779
	1.1.2 งานหลังคา							
1	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	113	1,028	116,164	0	0	116,164
2	เพลาเหล็กหนา 5 มม. 0.15x0.20 ม.	แผ่น	39	70	2,730	30	1,170	3,900
3	Expansion Bolt Dia 1/2"x8"	ตัว	78	15	1,170	15	1,170	2,340
4	ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	กก.	4,124	0	0	10	41,240	41,240
	รวม 1.1.2				120,064		43,580	163,644
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่เทาซีเมนต์ขนาด0.50x1.20ม.	แผ่น	917	58	53,186	0	0	53,186
2	ครอบลอนคู่	แผ่น	92	35	3,220	0	0	3,220
3	สลักเกลียว	ตัว	1,101	4.00	4,404	0	0	4,404
4	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	363	0	0	45	16,335	16,335
5	อุดปูนทรายปิดลอนกระเบื้อง	ม.	78	25	1,950	20	1,560	3,510
6	ฉนวนกันความร้อนชนิดเซรามิคโค้ดติ่งความหนา							
	รวมไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	ตร.ม.	363	250	90,750	0	0	90,750
	รวม 1.2.1				153,510		17,895	171,405
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	แต่งท้องพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	571	20	11,420	20	11,420	22,840
2	ฝ้าฉาบปูนเรียบ (ท้องพื้น ค.ส.ล.)	ตร.ม.	138	82	11,316	87	12,006	23,322
3	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ							
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	869	258	224,202	75	65,175	289,377
4	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นฉาบเรียบ							
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @ 0.40x1.20 ม.	ตร.ม.	475	359	170,525	75	35,625	206,150
5	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น							
	โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	104	295	30,680	52	5,408	36,088
	รวม 1.2.2				448,143		129,634	577,777

1  2  3  4  5 
 10. สุวิจิตร โทษะสิทธิ์

เอกสารเลขที่ ข.301/ร.ค./65

1  C.O.
2  NO. 100
3  1000000
4  5 






โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)

แบบเลขที่ 8057

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.301/ร.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ (วงกบอลูมิเนียมทั้งหมด ยกเว้น ป.4)							
1	ป1:0.90x2.00 ม.บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป	ชุด	32	6,310	201,920	350	11,200	213,120
2	ป2:0.80x2.00 ม.บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป + บานมุ้งลวดอลูมิเนียมตอนล่างแผ่น อลูมิเนียมสูง 0.60 ม.	ชุด	32	6,930	221,760	375	12,000	233,760
3	ป3:0.80x2.00 ม.บานไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป	ชุด	32	5,780	184,960	325	10,400	195,360
4	ป4:บาน PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	32	2,080	66,560	250	8,000	74,560
5	ป5:บานประตูเหล็กม้วน	ชุด	2	5,400	10,800	0	0	10,800
6	น1:เกล็ดปรับมมอลูมิเนียม&เหล็กกันขโมย - 1น1 - 2น1 - 3น1	ชุด	32	1,975	63,200	285	9,120	72,320
		ชุด	64	3,600	230,400	510	32,640	263,040
		ชุด	32	5,225	167,200	740	23,680	190,880
7	น2:เกล็ดปรับมมฯ &เหล็กกันขโมย 5 เกล็ด	ชุด	32	1,230	39,360	200	6,400	45,760
8	ประตูทางขึ้นบันไดบานเปิดสวิงคู่ พร้อมช่องแสง ด้านข้าง - บน	ชุด	2	32,000	64,000	4,000	8,000	72,000
	รวม 1.2.5				1,250,160		121,440	1,371,600
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบ พร้อมหมอน้ำ	ชุด	32	4,970	159,040	450	14,400	173,440
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	32	4,125	132,000	450	14,400	146,400
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	32	430	13,760	120	3,840	17,600
4	ชั้นวางของเคลือบขาว	ชุด	32	550	17,600	120	3,840	21,440
5	กระบอกแกวรอบอลูมิเนียม 18"x20" ปรับมม	ชุด	32	420	13,440	70	2,240	15,680
6	ราวแขวนผ้า	ชุด	32	500	16,000	70	2,240	18,240
7	ฝักบัวก้านแข็งติดผนัง	ชุด	32	2,050	65,600	170	5,440	71,040
8	ที่ใส่สบู่	ชุด	32	540	17,280	120	3,840	21,120
9	ก๊อกน้ำแป้นโครเมี่ยม	ชุด	32	350	11,200	25	800	12,000
10	ฝักบัวชำระ	ชุด	32	360	11,520	35	1,120	12,640
11	STOP VALVE	ชุด	96	220	21,120	35	3,360	24,480
	รวม 1.2.6				478,560		55,520	534,080

1  2  3  4  5 
 100.  100.  100. 

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 8057
เอกสารเลขที่ ข.301/ร.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานทาสี							
1	ทาสีอัลลัมจีนทาสีภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	7,473	74	553,002	28	209,244	762,246
2	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา ทับหน้าด้วยสีทนไฟ	ตร.ม.	325	230	74,750	35	11,375	86,125
	รวม 1.2.7				627,752		220,619	848,371
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ครอบช่องทางขึ้นหลังคา-แผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.ม้วนขอบตรงปลาย ฯ	ชุด	1	2,500	2,500	700	700	3,200
2	ท่อระบายน้ำหลังคาผ่านคาน ท่อPVC 8.5 Dia 2" ยาว 0.20 ม.	อัน	12	15	180	15	180	360
3	แผงกันแดดเกล็ดอลูมิเนียมอบสี กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 1.50 - 1.60 ม. บริเวณระเบียง	ชุด	32	2,100	67,200	300	9,600	76,800
4	แผ่นป้ายรายละเอียดติดอาคาร	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
5	อ่างจิ้งจกสแตนเลสสำเร็จรูป พร้อมขาตั้ง 1หลุมพร้อม ที่วางข้างขนาดยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ติดตั้งพร้อมต่อเชื่อมท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้งและก๊อกน้ำ จนใช้งานได้	ชุด	32	4,500	144,000	700	22,400	166,400
	รวม 1.2.8				216,880		32,980	249,860
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ระบบท่อประปา							
1.1	ท่อ PVC 13.5							
	Dia 4"	ม.	4	230	920	120	480	1,400
	Dia 2"	ม.	70	64	4,480	40	2,800	7,280
	Dia 1 1/2"	ม.	46	42	1,932	30	1,380	3,312
	Dia 1"	ม.	300	25	7,500	30	9,000	16,500
	Dia 3/4"	ม.	156	15	2,340	30	4,680	7,020
	Dia 1/2"	ม.	392	12	4,704	30	11,760	16,464
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ,ค่าทดสอบ,ทาสี	รายการ	1	19,689	19,689	5,906	5,906	25,595
1.2	BALL FLOAT VALVE							
	- ขนาด Dia 1"	ชุด	6	900	5,400	200	1,200	6,600
1.3	GATE VALVE							
	- ขนาด Dia 2 1/2"	ชุด	1	2,299	2,299	500	500	2,799

1 
2 
3 
4 
5 
10. ส.304
10. ส.304
10. ส.304
10. ส.304
10. ส.304

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)

แบบเลขที่ 8057

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.301/ธ.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4	BALL VALVE							
	- ขนาด Dia 2"	ชุด	14	1,330	18,620	400	5,600	24,220
	- ขนาด Dia 1-1/2"	ชุด	2	845	1,690	300	600	2,290
	- ขนาด Dia 1"	ชุด	12	455	5,460	200	2,400	7,860
	- ขนาด Dia 3/4"	ชุด	64	340	21,760	150	9,600	31,360
1.5	FLEXIBLE CONNECTOR							
	- ขนาด Dia 2"	ชุด	4	1,170	4,680	400	1,600	6,280
1.6	WATER METER							
	- ขนาด Dia 3/4"	ชุด	32	1,050	33,600	150	4,800	38,400
1.7	เครื่องสูบน้ำพร้อมถังความดันตัวเครื่อง	ชุด	1	160,000	160,000	6,000	6,000	166,000
	ประกอบติดกับมอเตอร์ 300 ลิตร/นาที่							
	สูบล่งสูง 30 ม. ,3000 รอบ/นาที่							
	พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และถังความดัน							
	(PACKAGED BOOSTER SET)							
1.8	ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาดจุ 4000 ลิตร							
	พร้อมขาตั้ง	ชุด	6	29,700	178,200	1,000	6,000	184,200
1.9	พื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำ	รายการ	1	39,400	39,400	18,750	18,750	58,150
2	ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก							
2.1	ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5							
	ขนาด Dia 6"	ม.	80	285	22,800	200	16,000	38,800
	ขนาด Dia 4"	ม.	240	134	32,160	100	24,000	56,160
	ขนาด Dia 2-1/2"	ม.	196	59	11,564	50	9,800	21,364
	ขนาด Dia 2"	ม.	336	37	12,432	40	13,440	25,872
	ขนาด Dia 1-1/2"	ม.	72	24	1,728	30	2,160	3,888
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ,ค่าทดสอบ,ทาสี	รายการ	1	64,547	64,547	19,364	19,364	83,911
2.3	FLEXIBLE RUBBER							
	- ขนาด Dia 6"	ชุด	2	950	1,900	300	600	2,500
2.4	FLOOR DRAIN ขนาด Dia 2"	ชุด	64	465	29,760	200	12,800	42,560
2.5	VENT THROUGH ROOF ขนาด Dia 2"	ชุด	8	650	5,200	200	1,600	6,800
3	ท่อระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5							
	ขนาด Dia 2-1/2"	ม.	360	59	21,240	50	18,000	39,240
	ขนาด Dia 2"	ม.	100	37	3,700	40	4,000	7,700
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ,ค่าทดสอบ,ทาสี	รายการ	1	19,951	19,951	5,987	5,987	25,938
3.2	AREA DRAIN							
	ขนาด Dia 2"	ชุด	80	560	44,800	200	16,000	60,800

1 
นอ.

2 
นอ. สุวิมล



3 
โกมลศักดิ์

4  5 

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 8057
เอกสารเลขที่ ข.301/ร.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.3	ROOF DRAIN							
-	ขนาด Dia 21/2"	ชุด	24	640	15,360	250	6,000	21,360
3.4	FLEXIBLE RUBBER							
-	ขนาด Dia 2 1/2"	ชุด	20	520	10,400	125	2,500	12,900
4	งานระบายน้ำนอกอาคาร							
4.1	วางระบายน้ำรอบอาคารพร้อมผาค.ส.ล	ม.	130	900	117,000	360	46,800	163,800
4.2	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 15 ลบ.ม/วัน	ชุด	1	323,000	323,000	70,000	70,000	393,000
	รวม 1.3				1,250,216		362,107	1,612,323
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม (รวมเอกสาร ก.77/ม							
1	โคม LED 1x18 W ขาเหล็กเปลือยติดเพดาน / ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	244	645	157,380	115	28,060	185,440
2	โคม LED 1x18 W ขาเหล็กเปลือยติดผนัง	ชุด	10	645	6,450	115	1,150	7,600
3	โคมไฟฝังฝ้า (ห้องน้ำชั้นล่าง)	ชุด	2	420	840	115	230	1,070
4	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ 2 P+E ฝังผนัง	ชุด	96	180	17,280	100	9,600	26,880
5	สวิตช์ 10A250V ฝังผนัง S	ชุด	194	70	13,580	80	15,520	29,100
6	สวิตช์ 10A 250V ฝังผนัง S2	ชุด	10	95	950	85	850	1,800
7	สวิตช์ 10A 250V ฝังผนัง 2S2	ชุด	10	140	1,400	90	900	2,300
8	ตู้จ่ายไฟฟ้าย่อย 3 0 4W 12 ช่อง	ชุด	4	9,010	36,040	500	2,000	38,040
9	ตู้ MDB (FORM 2 + DIGITAL METER และ PILOT LAMP)	ชุด	1	177,110	177,110	8,000	8,000	185,110
10	MCB WITH ENCLOSER 20A 3 04W 3P	ชุด	1	1,865	1,865	300	300	2,165
11	แผงมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A 2P อยู่ใน ตู้โลหะติดผนัง 8 ตัว/ชุด	ชุด	4	19,460	77,840	1,500	6,000	83,840
12	CONSUMER UNIT 4 ช่อง เมน 20 A พร้อมเบรกเกอร์ย่อย ประจำห้องพัก	ชุด	32	1,865	59,680	300	9,600	69,280
13	MCCB PUMP	ชุด	1	4,500	4,500	300	300	4,800
13	เดินสายร้อยท่อ	จุด	352	600	211,200	150	52,800	264,000
14	สายเมนไฟฟ้า							
	สาย NYY 185 mm	ม.	150	935	140,250	115	17,250	157,500
	สาย NYY 150 mm	ม.	50	751	37,550	100	5,000	42,550
	สาย THW 16 mm	ม.	172	71	12,212	20	3,440	15,652
	สาย THW 6 mm	ม.	2,816	30	84,480	12	33,792	118,272
	สาย THW 4 mm	ม.	1,355	17	23,035	10	13,550	36,585

1 
2 
3 
4 
5 
No.  

โครงการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ห้อง (เพิ่มขึ้นใต้ถุน)

แบบเลขที่ 8057

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เอกสารเลขที่ ข.301/ธ.ค./65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	อุปกรณ์ประกอบสาย	เหมา	1	23,615	23,615	0	0	23,615
15	ท่อร้อยสาย							
	ท่อร้อยสาย Dia 4" HDPE	ม.	40	198	7,920	34	1,360	9,280
	ท่อร้อยสาย Dia 1 1/4" EMT	ม.	39	80	3,120	32	1,248	4,368
	ท่อร้อยสาย Dia 3/4" EMT	ม.	105	48	5,040	24	2,520	7,560
	ราง WIRE WAY 4" X 4"	ม.	180	266	47,880	45	8,100	55,980
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	12,251	12,251	0	0	12,251
16	พัดลมติดผนังขนาด 10 นิ้ว พร้อมงานเดินสายและเดินรับ	ชุด	32	1,780	56,960	530	16,960	73,920
	รวม 1.4.1				1,220,428		238,530	1,458,958
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1	23,200	23,200	3,000	3,000	26,200
2	MANUAL FIRE ALARM STATION	ชุด	8	1,200	9,600	90	720	10,320
3	FIRE ALARM BELL	ชุด	8	750	6,000	90	720	6,720
4	เดินท่อร้อยสายทนไฟ	จุด	16	1,200	19,200	300	4,800	24,000
	รวม 1.4.2				58,000		9,240	67,240
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
	รวม 2.1				0		0	0
	2.2 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออก							
1	คีย์การ์ด ติดประตู เข้า ออก สแกนด้วยลายนิ้วมือ พร้อมบัตรจำนวน 100 ใบ	ชุด	2	12,000	24,000	6,000	12,000	36,000
	รวม 2.2				24,000		12,000	36,000
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
1	ค่าเช่ารถโมบายเครน,รถปั๊มคอนกรีต	วัน	23	8,000	184,000	0	0	184,000
3	รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณก่อสร้าง	ม.	105	250	26,250	0	0	26,250
	รวม				210,250		0	210,250

1

พันธุ

มว.

2

มว. สุริยา

3

ไมเคิล

4

ไมเคิล

5

ไมเคิล